г. Стерлитамак, ул. Николаева 112, оф. 2
+7 (917) 777-98-55
+7 (967) 732-37-68
ecopan.rb@mail.ru

Дом «Даллас» 6х8.
В **комплектацию дома ПОД КЛЮЧ** включены следующие материалы и работы:

1) Фундамент
• комплект винтовых свай согласно свайному полю (свая - 108мм)
• монтаж фундамента на винтовых сваях

2) Стены:
• домокомплект согласно проекту
• сборка стен и перегородок, балок перекрытия.

3) Крыша:
• стропильная система, обрешетка, крепёж, ондулин, опция металлочерепица.
• монтаж конструкций крыши
• монтаж кровельного покрытия «ондулин, металлочерепица»

4) Полы, потолки:
• шпунтованная доска 23*135 либо имитация бруса, доска пола 40*135, лаги согласно проекту
• монтаж лаг пола
• монтаж чистовых полов
• монтаж чистовых потолков

5) Окна, двери:
• окна (70 профиль 5 воздушных камер),
• двери деревянные филенчатые
• монтаж оконных и дверных окладов.
• монтаж пластиковых окон (с двухкамерным стеклопакетом).
• монтаж входной металлической двери. Монтаж деревянных межкомнатных дверей

6) Утепление:
• Эковата
• монтаж утеплителя Эковата 150 мм в стены и 100 мм перегородки дома.
• утепление полов Эковатой 200 мм.
• утепление крыши Эковатой 200 мм.

7) Инженерные системы:
• Электрический котел, алюминиевые радиаторы, полипропиленовые трубы.
• Монтаж систем отопления электрического отопительного котла, установка отопительных алюминиевых радиаторов, разводка и подключение трубопровода
• Монтаж канализации без подключения к наружной канализации или выгребной яме.
• Монтаж электроразводки дома.

Итого: 1 940 000руб.

Возможны дополнительные работы:
• Утепление цокольной части фундамента и облицовка
• Монтаж межэтажной деревянной лестницы и деревянного

лестничного подъема со стороны главного входа.
• Покрытие стен огнебиозащитой
• Монтаж отливов

Цена на заводе изготовителя.

Дом «Даллас» 6х8.
В **базовую комплектацию** дома «Даллас» включены следующие материалы:

- Стеновой материал Балка 135х45, Сосна (Стены)
- Стеновой материал Балка 200х50, Сосна (Лаги)
- Стеновой материал Брус 150х50, Сосна (Подшивной брус)
- Стеновой материал Брус 100х50, Сосна (Подшивной брус)
- доска обрезная 25х120, Сосна (Потолок)
- доска обрезная 50х150, Сосна (Стропила)
- доска обрезная 40х135, Сосна (Пол)
- Доска обрезная 150х23, Сосна (Обрешетка)

Итого: 710 000 руб.